

DecorStone.nl

Tegels en Natuursteen **Bruchem**

Decorstone , Annekeshof 20 , 5314 BH Bruchem , T 06 55151783
E info@decorstone.nl , www.decorstone.nl , KvK Tiel 180.48.378

Voorwaarden plaatsen/lijmen van wandtegels , nieuwbouw en renovatie .

Alvorens wij starten

- De werkvloer dient bezemschoon aangeleverd te worden.
- De tegels en verwerkingsmaterialen **niet** door ons aangeleverd dienen in de nabijheid van de werkplaats/vloer te staan.

Vlakheid en kwaliteit van de wanden

- De wanden dienen voldoende vlak te zijn.
- De wanden en uitwendige hoeken dienen telood , waterpas te staan.
- De ondergrond dient vormvast en geschikt te zijn om op te kunnen lijmen.
(blokken , stucwerk , gipsplaten , watervast hout , tegels ,)
- De wanden dienen droog te zijn (stucwerk)

Vlakheid bepalen.

Dit kan met bv. een waterpas van een meter , wanneer je deze vlak tegen de wand plaatst mag deze nergens meer dan 2 mm los komen van de wand.

Indien de wanden niet voldoende vlak zijn.

- Het werk wordt arbeidsintensiever.
- Meer materiaal verbruik.
- "Schoon" werken wordt bemoeilijkt ! (lijm; aan tegels, voegen en aan de tegelzetter).
- Tegels klinken "hol" na plaatsing.
- Uiteindelijk wordt het beoogde resultaat **niet** behaald.

Indien de wanden niet telood staan.

- Het werk wordt arbeidsintensiever (schuin aansnijden van tegels).
- De inwendige delitatievoeg zal niet "strak" zijn, verspringen.
- Verlopen van passtukken.
- Bij minimale voegen zal het bemoeilijkt of onmogelijk worden om de voegen te laten stroken met de voegen van de aansluitende wand.
- Uiteindelijk wordt het beoogde resultaat **niet** behaald.

Indien de wanden nat zijn.

- De kans is zeer groot dat de tegels binnen afzienbare tijd los komen.

Het is essentieel dat het voorwerk met grote zorg wordt gedaan .

Indien er opdracht gegeven wordt door klant of opdrachtgever om wanneer de wanden niet voldoen aan de voorwaarden alsnog te starten met de werkzaamheden dan accepteren wij geen schade en/of kosten hieruit voortvloeiend.

Bouwafval wordt niet door ons afgevoerd , wel verzameld in door klant/opdrachtgever aangeleverde container , puinzakken of iets dergelijks .

Werkplaats wordt door ons bezemschoon opgeleverd.

Tegelwerk wordt sponsschoon opgeleverd.